

Referenz :

Weimar, Humboldtgynasium



Leistungen : Außengeländeflächen, Grünes Klassenzimmer :
- 15.000,00 qm Außengelände erstellen, 5.200,00 qm Rasenflächen erstellen
- 5.550,00 qm Pflaster, Betonplatten, - und Parkplatzflächen
- 500,00 cbm Stützwände aus Naturstein und Beton
- 2.000,00 Stk. Pflanzen, Stauden, Bäume unterschiedlichster Art einsetzen
- 1 grünes Klassenzimmer als bepflanzter Lehrpfad, 1 Beachvolleyballfeld
- behindertengerechte Wegführung an den Pflanz-, - und Wegeflächen

Auftraggeber : Stadt Weimar / Grünflächenamt
Frau Schulz
Schwanseestraße 17, Haus II
99423 Weimar
03643/762-941

Planung : IHLE Landschaftsarchitekten BDLA
Herr Ihle
Bodelschwinghstraße 80
99425 Weimar
03643/492690

Bausumme : 1.500.000,00 €

Bauzeit : 2010

Referenz :

Eisenach, Wartburg



- Leistungen : Innenhofsanierung Sandsteinplattenbelag :
- Polygonale Sandsteinplatten im Bereich vor dem romanischen Pallasgebäude verlegen ohne Zwickelsteine zu verwenden
- optisches Einbinden der natürlichen Felsflächen aus rotem Wartburgkonglomerat in die Flächen der roten Sandsteinplatten
- kompletter Rückbau der Zisterne und bestandsangleichender Wiederaufbau
- Leistungsausführung bei laufendem Besucherverkehr (800 TSD pro Jahr)
- Auftraggeber : Wartburg Stiftung
Frau Felsberg
Auf der Wartburg 1
99817 Eisenach
03691/ 2500
- Planung : Architekturbüro Danz und Zapfe
Herr Danz
Weinbergstraße 4
07407 Rudolstadt
- Bausumme : 340.000,00 €
- Bauzeit : 2010

Referenz :

Dornburger Schlösser



- Leistungen : Sanierung der Weinbergmauer :
- Beräumung von Materialien und Notsicherung
- Arbeiten mit Hilfe eines Turmdrehkrahns
- Stahlbetonarbeiten, Abdichtungsarbeiten
- Natursteinarbeiten, Natursteinmauerinstandsetzung
- Treppenanlagenbau, Schlosserarbeiten
- Sandgeschlämmte Wegeoberflächen
- Auftraggeber : Evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land
Herr Bentzin
Bahnhofstraße 2
52152 Simmerath-Lammersdorf
Tel.: 0 2472 – 912350
- Planungsbüro : Baukreis Planung und Handwerk GmbH
Herr Frank Liedtke
Laufenstrasse 76
52156 Monschau
- Bausumme : 40.000,00 €
- Bauzeit : 2011

Referenz :

Bamberg, Erzbischöfliches Ordinariat



- Leistungen : Außenanlagen :
- Abbrucharbeiten
- Herstellen von Plattenbelägen Naturstein (neues und altes Material)
- Treppenanlagenbau
- Herstellen von Natursteinmauerwerk an den Terrassen
- Entwässerungsarbeiten, Stahl liner
- Rasenansaat, Pflanzarbeiten für Hochstämme und Stauden
- Wassergebundene Wegedecke
- Auftraggeber : Staatliches Bauamt Bamberg
Herr Deinhard
Kasernenstraße 4
96049 Bamberg
- Planungsbüro : Staatliches Bauamt Bamberg
Frau Pflaum
Kasernenstraße 4
96049 Bamberg
- Bausumme : 155.000,00 €
- Bauzeit : 2012 – 2013

Referenz :

Weimar, historischer Friedhof



- Leistungen : Landschaftsbau :
- Herstellen von Natursteinmauerwerk
- Wassergebundene Wegedecke
- Einbau von Stahllinern
- Vorhandene Wege, - und Grabeinfassungen aus unterschiedlichen Natursteinmaterialien ausbauen und neu setzen
- Auftraggeber : Stadtverwaltung Weimar
Abt. Grünflächen und Friedhof
Frau Schöne
Schwanseestraße 17
99423 Weimar
- Planung : Planungsbüro Rau
Herr Schleip
Schillerstraße 9
99423 Weimar
- Bausumme : 45.000,00 €
- Bauzeit : 2014

Referenz :

Erfurt, Stadtpark, Treppenanlage



- Leistungen : Treppenanlage mit Umfeld sanieren :
- 280,00 lfdm Stufenaustausch, ein Drittel als Neumaterial in Granit
- ca. 10 cbm Austausch der Brüstungsanlage aus bossiertem Kalksteinmauerwerk
- Neuerrichtung von Sockelmauerwerk zur Aufnahme von Bepflanzungsgefäßen
- 400,00 qm Neuverlegung von Mosaik, - und Kleinpflaster in Kalkstein und Granit
- Oberflächenreinigung Natursteinmauerwerk
- Einbau von Ausstattungsgegenständen, wie Parkbänke etc.
- Auftraggeber : Stadt Erfurt, Garten, - und Friedhofsamt
Herr Schwarz / Amtsleiter
Heinrichstraße 78
99092 Erfurt
Tel. 0 361 – 655 5801
- Planung : Ingenieurbüro KLEB
Gustav – Freytag – Str. 29
99096 Erfurt
Tel.: 0361 – 30 11 30
- Bausumme : 455.000,00 €
- Bauzeit : 02/2014 – 01/2016

Referenz :

Nüsttal, Morles, Brücke und Stützwand



- Leistungen : Geländerinstandsetzung :
- 50 lfdm Natursteinabdeckung und Mauerkronen zurückbauen
 - 25 lfdm Natursteinabdeckung und Mauerkronen versetzen
 - 35 lfdm Stahlgeländer für Brücke mit Werkzeichnungen, Fertigung, Verzinkung, Beschichtung, Montage und Einbau
 - 45 lfdm Stahlgeländer für Stützwand als Holmgeländer mit Werkzeichnungen, Fertigung, Verzinkung, Beschichtung, Montage und Einbau
- Auftraggeber : Gemeinde Nüsttal
Schulstraße 19
36167 Nüsttal
- Planungsbüro : Gemeinde Nüsttal
Schulstraße 19
36167 Nüsttal
- Bausumme : 75.000,00 €
- Bauzeit : 2019

Referenz :

Weimar, Duxbrücke



- Leistungen : Brückeninstandsetzung und Böschungssicherung :
- 50 cbm Aushub und Freilegungsarbeiten
- 80 qm Fugensanierung an den Wiederlagern der Brücke
- 100 lfdm Konstruktionsholz in Eiche im Bestand austauschen
- 30 qm Eichenbohlenbelag verlegen
- 24 cbm Fundament und Trockenmauerwerk erstellen
- 3.500 qm Wegedecke bearbeiten
- 1 psch Sanierungsdokumentation
- Auftraggeber : Klassik Stiftung Weimar
Burgplatz 4
99423 Weimar
- Planungsbüro : Ingenieurbüro Dr. Reichwein
Bodelschwinghstraße 80
99425 Weimar
- Bausumme : 215.000,00 €
- Bauzeit : 2019 – 2020

Referenz :

Gifhorn, Napoleonsbrücke



- Leistungen : Brückeninstandsetzung :
- 60 cbm Aushub, Handaushub und Freileigungsarbeiten
 - 200 qm Wassergebundene Wegeflächen anlegen
 - 100 qm Horizontale 20cm Dicke Tonabdichtung mit Derneton
 - 11 t Naturnahe Berme aus Wasserbaunatursteinen
 - 100 qm Natursteinoberflächen reinigen und Fugen austauschen
 - 90 qm Natursteinmauerwerk rekonstruieren
 - 10 Stk. Sandsteinpfosten rekonstruieren bzw. sanieren
 - 40 lfdm Eichenholzgeländer rekonstruieren
- Auftraggeber : Stadt Gifhorn
Marktplatz 1
38518 Gifhorn
- Planungsbüro : IGP Gockel Part GmbH Ingenieure und Architektin
Kieler Straße 1
34225 Baunatal
- Bausumme : 160.000,00 €
- Bauzeit : 07/2019 – 03/2020

Referenz :

Bad Vilbel, Brunnentempel



- Leistungen : Landschaftsbau :
- 60 cbm Bodenaushub per Hand für Terrazzomauern
- 90 qm Plattenverlegung im Polygonalverband
- 30 lfdm Einbau Naturwerksteinstufen als Tritt,- Setzstufen
- 70 lfdm Abwasserkanal einbringen
- Auftraggeber : Nüthen Restaurierungen GmbH & Co. KG
Anton- Lucius- Straße 14
99085 Erfurt
- Planungsbüro : Nüthen Restaurierungen GmbH & Co. KG
Anton- Lucius- Straße 14
99085 Erfurt
- Bausumme : 40.000,00 €
- Bauzeit : 02/2020 – 07/2020

Referenz :

Kromsdorf, Schlosspark (BUGA 2022)



- Leistungen : Garten,- und Landschaftsbau :
- 3800 qm Rasenfläche sanieren
- 2000 qm Wassergebundene Wegeflächen anlegen
- 1000 lfdm Randeinfassungen V4A
- 300 qm Wiederverwendung Natursteinpflaster Granit neu verlegt
- 320 lfdm Randeinfassung in Naturstein
- 350 qm Parkfläche angelegt
- Auftraggeber : Gemeinde Ilmtal- Weinstraße OT Pfiffelbach
Willerstedter Straße 1
99510 Ilmtal- Weinstraße
- Planungsbüro : impuls Landschaftsarchitektur
August-Bebel-Str.12
07743 Jena
- Bausumme : 240.000,00 €
- Bauzeit : 03/2021 – 11/2021

Referenz :

Weimar, Holzdorf, Landgut (BUGA 2022)



- Leistungen : Garten,- und Landschaftsbau :
- 600 qm Wassergebundene Wegeflächen anlegen
 - 100 lfdm Wegeeinfassung sanieren
 - 70 cbm Geländmodellierung
 - 17 cbm Natursteinmauerwerk ausbauen und wieder errichten inkl.Verfugung
 - 60 lfdm Neuversatz Decksteine Natursteinmauern
 - 1800 kg Verfugungsmörtel für Neuverfugung
 - 28 Stk. Mauerpfosten neu setzen und verankern
 - 60 lfdm Treppenstufen ausbauen und neu versetzen
- Auftraggeber : Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH
Humboldtstrasse 14
99423 Weimar
- Planungsbüro : Rimbachplan
Glücksbrunn 4
36448 Bad Liebenstein
- Bausumme : 120.000,00 €
- Bauzeit : 06/2020 – 01/2021

Referenz :

Korbußen, Dreiseitenhof



- Leistungen : Garten,- und Landschaftsbau :
- 70 qm Pflasterklinker im Bett verlegen
 - 20 qm Sandsteinplatten gemischt verlegen
 - 70 cbm Geländemodellierung und Bodenabtrag
 - 300 lfdm Filterschichten eingebaut
 - 1 Stk. Brunnenkopf sanieren und Holzpumpe einbauen
 - 60 qm Frostschutzschicht einbauen
 - 10 cbm Oberboden andecken
- Auftraggeber : Gemeinde Korbußen
Nr.32
07554 Korbußen
- Planungsbüro : Architekt Volkhard Lehmann
Karl-Marx-Platz 9
07589 Münchenbernsdorf
- Bausumme : 43.000,00 €
- Bauzeit : 08/2016 – 10/2016

Referenz :

Weimar-Tiefurt, Friedhof, Eingangsbereich



Leistungen	:	Garten,- und Landschaftsbau : <ul style="list-style-type: none">- 270 qm Profilgerechtes Planum- 70 qm Pflasterfläche herstellen- 30 cbm Oberboden verlegen- 20 Stk. Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>) pflanzen- 1 Stk. Vogelkirche (<i>Prunus avium</i>) Hochstamm pflanzen- 1 Stk. Magnolie (<i>magnolia loebneri</i>) Stammbusch pflanzen- 125 Stk. Spierstrauch (<i>Spiraea japonica</i>) pflanzen- 350 Stk. Narzissen (<i>Narcissus Thalia</i>) pflanzen- 30 Stk. Storchnabel (<i>Geranium sanguineum</i>) pflanzen- 3 Stk. Hybrideibe (<i>Taxus media</i>) pflanzen- 5 Stk. Poller lief. und einbauen
Auftraggeber	:	Stadtverwaltung Weimar Schwanseestr. 17 99423 Weimar
Planungsbüro	:	freiraumpioniere Cranachstraße 47 99423 Weimar
Bausumme	:	25.000,00 €
Bauzeit	:	09/2020 – 01/2021