

Referenz :

Erfurt, EGA-Park, Halle 2 und Halle 3 (BUGA 2022)



- Leistungen : Dachkonstruktion ingenieurtechnisch sanieren :
- 600 qm Boden,- Deckelschalung einbauen
 - 38 Stk Bestandsfachwerkbinder sanieren
 - 4700 lfdm Dachkonstruktionshölzer einbauen
 - 2200 lfdm Wandkonstruktionshölzer einbauen
 - 6000 kg Kleiseisenteile einbauen
 - 7500 kg Mörtelverguß Stützenfüße
 - 1200 lfdm Säulenverkleidung einbauen
- Auftraggeber : Erfurter Garten- und Ausstellung gemeinnützige GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt
- Planungsbüro : Bau-Consult Hermsdorf
Uthmannstraße 14
07629 Hermsdorf
- Bausumme : 610.000,00 €
- Bauzeit : 10/2020 – 02/2022

Referenz :

Oberhof, Rennschlittenbahn



- Leistungen :
- Mehrfach gewölbte, teils freitragende, ingenieurtechnische Dachkonstruktion :
 - 204 Stk. Unterdeckenelemente herst., lief. und montieren mit Mobilkran
 - 204 Stk. gebog. Schalenelemente herst., lief. und montieren mit Mobilkran
 - 295 Stk. Schalenfugenverbindungen herstellen und anpassen
 - 10 cbm Fundamentaussparungen herstellen und vergießen
 - 3200 qm Bauzeitliche Abdeckungsarbeiten
 - 500 qm Brettstapeldecke einbauen
 - 300 qm Mehrschichtmassivholzplatten einbauen

Auftraggeber : Züblin Timber GmbH
Industriestraße 2
86551 Aichach

Planungsbüro : Züblin Timber GmbH
Industriestraße 2
86551 Aichach

Bausumme : 1.700.000,00 €

Bauzeit : 10/2020 – 03/2022

Referenz :

Bad Windsheim, Franken-Therme



- Leistungen :
- Rissanierung an gebogener Brettschichtholzbinderkuppel :
 - 40 Stk. Quersugsicherung durch eingeleimte Stangen
 - 20 Stk. Druckverklammerungen Firstring
 - 420 Stk. Injektionen mit Spezialharz
 - 100 lfdm Rissverdümmungen
 - 35 Stk. Rissicherungen an Koppelriegeln
 - 40 Stk. Druckkontaktflächen an Holzbauteilen
 - 500 qm Schutzabdeckungen Wasserfläche

Auftraggeber : Franken-Therme Bad Windsheim GmbH
Erkenbrechtallee 10
91438 Bad Windsheim

Planungsbüro : Liebberger & Schwarz
Ziegelhüttenweg 10
91438 Bad Windsheim

Bausumme : 43.000,00 €

Bauzeit : 08/2018 – 01/2019

Referenz :

Berlin, Kathedrale St. Hedwig



- Leistungen : Kegelschalung Negativform Decke :
- 300 qm 30er Oberflächenschalung zur Beplankung der Spanten
 - 7 cbm Furnierschichtholzplatten Dicke 30-57 mm als Grundmaterial
Für die Spantenkonstruktion eingebaut
 - 1 psch Entwickeln und Konstruieren der Tragkonstruktion
 - 1 psch Erstellen von Abbund,- und Montageplänen
- Auftraggeber : Nüthen Restaurierungen GmbH + Co. KG
Anton-Lucius-Straße 14
99085 Erfurt
- Planungsbüro : Nüthen Restaurierungen GmbH + Co. KG
Anton-Lucius-Straße 14
99085 Erfurt
- Bausumme : 66.000,00 €
- Bauzeit : 09/2022 – 01/2023

Referenz :

Bitterfeld-Wolfen, Krondorf, Heine-Gymnasium, Sporthalle



- Leistungen :
- 36 Stk Entnahme und Prüfung von Bohrkernen
 - 1033 lfdm Rissverpressung, T = 2 - 6 cm
 - 230 lfdm Rissverpressung, T = 6 - 12 cm
 - 2 Stk Werkplanung, Kartierung Leimarbeiten
 - 2 Stk Dokumentation, Revisionsunterlagen
 - 120 Std Rissanierung

Auftraggeber : Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Zeppelinstraße 15
06366 Köthen

Planungsbüro : Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Zeppelinstraße 15
06366 Köthen

Bausumme : 220.000,00 €

Bauzeit : 10/2022 – 08/2023

Referenz :

Osterode, Aloha-Aqua-Land



- Leistungen : Sanierung und Modernisierung :
- 400 lfdm Unterkonstruktion Dach aus Konstruktionsvollholz C24
 - 1000 qm Personenauffangnetze montieren
 - 56 Stk Dachelemente einbauen
 - 307 qm Außenwandelemente einbauen
 - 1500 lfdm Anschlüsse Dampfbremse an Stahlprofilträger
 - 480 Stk Stahlverbinderbauteile in Konstruktion einfügen
 - 530 qm Witterungsschutz einbauen
 - 12 TSD Stk Verbindungsmittel einbauen
 - 1 Stk Vermessung Dachtragwerk, Statik, Verlegepläne

Auftraggeber : Bauunternehmen Hansjörg Kunze GmbH
Zur Thüringer Pforte 5
06577 An der Schmücke

Planungsbüro : Bauunternehmen Hansjörg Kunze GmbH
Zur Thüringer Pforte 5
06577 An der Schmücke

Bausumme : 350.000,00 €

Bauzeit : 02/2022 – 09/2023

Referenz :

Berlin, Mühlenu, Grundschule, Sporthalle



Leistungen : Rissanierung an Fachwerkbindern des Dachtragwerkes :
- 1800 qm Schutzkonstruktion mit Holzbauplatten
- 24 Stk Sanierung Fachwerkknotenpunkte
- 200 lfdm Rissanierung an Untergurt,- und Pfettenkonstruktion
- 6 Stk Bohrkernsondierungen
- 1 Stk Dokumentation und Werkplanung

Auftraggeber : Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Molsheimer Str. 7
14195 Berlin

Planungsbüro : Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Molsheimer Str. 7
14195 Berlin

Bausumme : 115.000,00 €

Bauzeit : 01/2023 – 06/2023

Referenz :

Oberhof, Rennschlittenbahn, Kassenhaus



- Leistungen : Erstellung und Einbau gebogenes Dachtragwerk in BSH :
- 2 Stk. Brettschichtholz binder gebogen in Lärche einbauen
 - 9 cbm Brettschichtholz Lärche GL28h, bis 32/80 cm
 - 55 lfdm Brettschichtholz Lärche GL28h, bis 26/50 cm
 - 350 lfdm Konstruktionsvollholz für Sparrenkonstruktion
 - 500 kg Stahlprofile als Anschlusspunkte für die Tragkonstruktion
 - 180 qm Schalung Dachhaut und Deckenbekleidung aus Massivholzplatten

Auftraggeber : Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum
Jägerstraße 10
98559 Oberhof

Planungsbüro : Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum
Jägerstraße 10
98559 Oberhof

Bausumme : 150.000,00 €

Bauzeit : 04/2022 – 12/2022

Referenz :

München, Friedrich-Loy-Straße



- Leistungen :
- 280 qm Dachscheibe aus BSP NH 24, 240 mm, 7-schichtig
 - 480 qm Dachscheibe aus BSP NH 24, 180 mm, 5-schichtig
 - 70 qm Lastverteilungsplatten aus BSP NH 24, 120 mm, 5-schichtig
 - 220 qm Vordach aus BSP NH C24, GL 24c, 3-schichtig
 - 300 qm Massivholzwand aus BSP NH C24, 3-schichtig
 - 600 qm beidseitige Beplankung mit OSB/3 – Platten
 - 600 lfdm Holzständer KVH, C24 eingebaut
 - 1 psch Montage,- und Werkstattplanung

Auftraggeber : Ev.- Luth. Kirchengemeindeamt, Abt. Bau,- u. Liegenschaften
Landwehrstraße 11
80336 München

Planungsbüro : m3 Bauprojektmanagement GmbH
Garmischer Straße 7
80339 München

Bausumme : 300.000,00 €

Bauzeit : 10/2018 – 10/2019

Referenz :

Oberkochen, KITA-Capri



Leistungen : Holzbaumontage Holzrahmenbau Wand,- und Deckenelemente KITA :
- 305 qm Holzrahmenbau-Aussenwände Erdgeschoss
- 320 qm Holzrahmenbau-Aussenwände Erdgeschoss
- 448 qm Holzrahmenbau-Attikawände
- 300 qm Holzrahmenbau-Aussenwände Obergeschoss
- 1900 qm Deckenelemente
- 1 psch Montage,- und Werkstattplanung

Auftraggeber : Weizenegger Objektbau GmbH
Ziegelwiesenweg 1
88410 Bad Wurzbach

Planungsbüro : Weizenegger Objektbau GmbH
Ziegelwiesenweg 1
88410 Bad Wurzbach

Bausumme : 190.000,00 €

Bauzeit : 09/2022 – 01/2023

Referenz :

Tett nang, KITA-Schäferhof



- Leistungen : Holzbaumontage Holzrahmenbau Wand,- und Deckenelemente :
- 745 qm Holzständer-Aussenwand als Tragwand
 - 790 qm Holzständer-Innenwand als Tragwand
 - 2050 qm Brettsperrholzdecken D = 260 mm, 7-Schichtig
 - 50 Stk Stahlstütze MSH 80
 - 140 lfdm Stahlträger HEB 200-360
 - 1500 qm Witterungsschutz Sichtholzwände
 - 45 TSD Stk Verbindungsmittel

Auftraggeber : Weizenegger Objektbau GmbH
Ziegelwiesenweg 1
88410 Bad Wurzbach

Planungsbüro : Weizenegger Objektbau GmbH
Ziegelwiesenweg 1
88410 Bad Wurzbach

Bausumme : 190.000,00 €

Bauzeit : 08/2019 – 01/2020

Referenz :

Germering, DHL- Neubau eines Briefzentrums



- Leistungen : Holzbaumontage Dach,- und Deckenkonstruktion :
- 243 Stk Deckenbauteile OG in Konstruktion einfügen
 - 185 Stk Wandbauteile Aussenwand in Konstruktion einfügen
 - 1050 lfdm Mörtelausgleich unter Schwellen und Wänden
 - 600 lfdm Richtschwellen justieren und verlegen
 - 13 TSD Stk Klammern und Winkel als Stahlverbindungselemente
 - 15 TSD Stk Holzschrauben in Holzbaukonstruktion eingefügt
 - 1000 Stk Kunststoffunterlagen zum Horizontalausgleich
 - 900 lfdm Stoßbretter an Holzbauelemente gefügt
- Auftraggeber : Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH
Lanterstraße 20
46539 Dinslaken
- Planungsbüro : Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH
Lanterstraße 20
46539 Dinslaken
- Bausumme : 340.000,00 €
- Bauzeit : 03/2023 – 11/2023

Referenz :

Augsburg, Schwimmschulstraße 5, KITA



- Leistungen : Holzbaumontage :
- 2600 qm Montageelemente Wand, Decken, Dach einbauen
 - 550 qm OSB-Platten
 - 2000 lfdm Anschlüsse für Holzbaumontageelemente
 - 2900 Stk Holzbauverbinder als Verbindungselemente
 - 1000 qm Witterungsschutz der Elementbauplatten
 - 50 TSD Stk Verbindungsmittel als Rillennägel

Auftraggeber : Wiezenegger Objektbau GmbH
Ziegelwiesenweg 1
88410 Bad Wurzach

Planungsbüro : Wiezenegger Objektbau GmbH
Ziegelwiesenweg 1
88410 Bad Wurzach

Bausumme : 100.000,00 €

Bauzeit : 03/2019 – 06/2019

Referenz :

Berlin, EDGE Südkreuz SXB



- Leistungen : - Montage von 2 Holz-Hybrid-Hochhäusern mit einer Gesamtfläche von ca. 16.000 m² Just-In-Time
- 1157 Holz-Beton-Hybrid Deckenelemente
- 1280 Brettschichtholz-Fassadenstützen
- 396 Holzrahmenbau-Wandelemente
- 3350 m³ Fichtenholz, davon 450 m³ für Stützen, 2200 m³ für Deckenbalken, 450 m³ für Außenwände
- Auftraggeber : ARGE SXB ZECH Bau & Rhomberg Bau
Wilhelm-Kabus-Straße 21-35
10829 Berlin
- Bausumme : 1.000.000,00 €
- Bauzeit : 10/2019 – 12/2020

Referenz :

Oebisfelde-Weferlingen, UNESCO-Biosphärenreservat Drömling, Steganlage



- Leistungen : Bohlensteganlage Biosphärenreservat :
- 460 Stk Eichenpfähle als Tragkonstruktion im Moor
 - 230 Stk Querträger liefern und einbauen
 - 2500 lfdm Längsträger liefern und einbauen
 - 1250 qm Holzbohlenbelag liefern und einbauen
 - 1300 lfdm Radabweiser liefern und einbauen
 - 13 Stk Brückengeländer, Umlaufsperrern und Sitzelemente

Auftraggeber : STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena
Karl-Marx-Straße 140-143
15713 Königs Wusterhausen

Planungsbüro : STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena
Karl-Marx-Straße 140-143
15713 Königs Wusterhausen

Bausumme : 485.000,00 €

Bauzeit : 07/2024 – 02/2025

Referenz :

Schwedt/Oder, Freizeit,- und Erlebnisbad AquariUM



Leistungen : Binderinstandsetzung, Rissanierung, :
- 385 lfdm Dokumentation Rissbilder
- 280 lfdm Risse verdämmen und verpressen mit Injektionsharz
- 30 kg Verpressen von Epoxidharz
- 150 qm Untergrundvorbereitung für Beschichtung
- 150 qm Beschichtung Holzkonstruktion
- 10 Stk Kontrollbohrkerne in Holzkonstruktion gezogen
- 185 Stk Querzug,- Schubverstärkung eingebracht
- 1 psch Dokumentation Gesamtsanierung

Auftraggeber : Technische Werke Schwedt GmbH
Heinersdorfer Damm 55-57
16303 Schwedt/Oder

Planungsbüro : Technische Werke Schwedt GmbH
Heinersdorfer Damm 55-57
16303 Schwedt/Oder

Bausumme : 110.000,00 €

Bauzeit : 05/2024 – 12/2024

Referenz :

Oerbke, BimA, GBSt Fallingbostel



- Leistungen : Brettschichtholz - Dachbindersanierung :
- 12 Stk Verstärken von BSH-Dachbindern
 - 115 lfdm Risse aufweiten und verpressen mit Injektionsharz
 - 814 lfdm aufweiten u. verpressen von statisch relevanten Längsrissen
 - 11 Stk Befestigung abgerissene Bindersättel
 - 6 Stk Überprüfung klimatischer Randbedingungen
 - 27 Stk Kontrollbohrkerne in Holzkonstruktion gezogen
 - 4 Stk Nachspannen Diagonalverbände
- Auftraggeber : Staatl. Baumanagement Lüneburger Heide
Am Exerzierplatz 12-14
29633 Munster
- Planungsbüro : Staatl. Baumanagement Lüneburger Heide
Am Exerzierplatz 12-14
29633 Munster
- Bausumme : 265.000,00 €
- Bauzeit : 11/2023 – 09/2024

Referenz :

München, Deutsches Museum



- Leistungen : Bergwerkskulisse 1:1, Zimmererarbeiten :
- 337 Stk Stützkonstruktionen mit Befestigungspunkten
 - 264 Stk Referenzkonstruktionen
 - 270 Stk Transportkonstruktionen
 - 110 qm Schaumstoffplatten
 - 337 Stk Referenzkonstruktionen einmessen
 - 337 Stk Temporäre Abstützungen der Holzkonstruktion
 - 337 Stk Herstellung von Befestigungspunkten
 - 6800 lfdm gehobelte und gefaste Latten
- Auftraggeber : Deutsches Museum von Meisterwerken Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Museumsinsel 1
80538 München
- Planungsbüro : Deutsches Museum von Meisterwerken Naturwissenschaft und Technik (AdöR)
Museumsinsel 1
80538 München
- Bausumme : 254.000,00 €
- Bauzeit : 06/2023 – 02/2024